

UNIVERSIDAD DISTRITAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL									
BLOQUE 3									
SEMISOTANO	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	CUBIERTA	TOTAL	EQUIPO	V/UNITARIO	V/TOTAL
								PESOS	PESOS

							SISTEMA INTEGRADOR		
		1				1	IMPRESORA		\$ -
		1				1	COMPUTADOR		\$ -
		1				1	SWITCH		\$ -
		1				1	SOFTWARE DE INTEGRACIÓN		\$ -
		1				1	MUEBLE PARA CONSOLA		\$ -
							SUBTOTAL		\$ -

							SISTEMA DE INCENDIO		
		1				1	PANEL DE DETECCIÓN		\$ -
21	44	54	72	50	1	242	DETECTOR OPTICO-TERMICO		\$ -
1						1	DETECTOR OPTICO-TERMICO-CONTROL ASENSORES		\$ -
		5				5	RECEPTOR TRASVISOR BEAM		\$ -
2	4	6	3	3		18	ESTACIONES MANUALES DE ALARMA		\$ -
1	6					7	MODULO DE CONTROL		\$ -
2	2	2	2	2		10	MODULO DE MONITOREO		\$ -
	12					12	RETENEDOR DE INCENDIOS		\$ -
2	5	6	3	3		19	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA		\$ -
							SUBTOTAL		\$ -

							SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS		
		1				1	CONTROLADORA CENTRAL		\$ -
	4		2			6	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA		\$ -
2	26	2	8			38	LECTORAS DE TARJETAS		\$ -
19	59	17	15	7	3	120	DETECTORES DE APERTURA		\$ -
	1	1				2	RETENEDOR MAGNETICO		\$ -
1		2	4	3		10	BOTON ANTIATRACO		\$ -
2						2	TALANQUERAS ELECTRICAS Y LOOP DETECTOR DE CARROS		\$ -
1						1	DISPENSADOR DE TIQUETES		\$ -
1						1	LECTORA DE TIQUETES		\$ -
	10		3			13	MOLINETES SENCILLOS		\$ -
	2		1			3	ACCESO MINUSVALIDOS		\$ -
2						2	CITOFONOS MANOS LIBRES		\$ -
							SUBTOTAL		\$ -

							CCTV		
		5				5	UNIDAD DE GRABACION DIGITAL		\$ -
14	4				1	19	CAMARAS FIJAS CON HOUSING		\$ -
14	4				1	19	LENTE VARIFOCAL 2,5-10 mm		\$ -
14	4				1	19	PROTECTOR CAMARA TIPO HOUSING		\$ -
2	15	9	12	10		48	MINIDOMOS		\$ -
			2			2	DOMO EXTERIOR / PAN-TILT/LENTE ZOOM MOTORIZADO		\$ -
	2	3				5	DOMO INTERIOR, INCLUYE TECLADO CONTROLADOR.		\$ -
		5				5	MONITORES LCD DE 32"		\$ -
							SUBTOTAL		\$ -

UNIVERSIDAD DISTRITAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL									
BLOQUE 3									
SEMISOTANCO	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	CUBIERTA	TOTAL	EQUIPO	V/UNITARIO	V/TOTAL
								PESOS	PESOS
							SERVICIOS BASICOS		
		1				1	CONTROLADOR CENTRAL	\$	-
3						3	DETECTOR DE CO	\$	-
1					1	2	TABLERO RECOLECTOR	\$	-
							SUBTOTAL	\$	-
							INFRAESTRUCTURA		
						2200	TUBERIA 3/4"	\$	-
						550	TUBERIA 1"	\$	-
						30	TUBERIA 2" VERTICAL INCENDIO	\$	-
						85	CANAleta 10X5	\$	-
						30	BANDEJA TIPO ESCALERA 40X10	\$	-
						1	CABLEADO	\$	-
							SUBTOTAL	\$	-
							TOTAL BLOQUE 3	\$	-